



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Суботица  
ГРАДСКА УПРАВА  
Број: IV-404-416/2017  
Дана: 28.09.2017.  
Суботица,  
Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),  
Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
РАДОВА – АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
ОБЈЕКТА МЗ ШУПЉАК**

Дана 30.08.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца Позив за подношење понуда и Конкурсна документација у поступку јавне набавке број ЈН К 40/17, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:

**I**

**У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 40/17 у поглављу VII  
УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Мења се тачка 26. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА и тачка 27. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА (на страни 61/86) и гласе:

**„26. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Рок за подношење понуде је **10.10.2017.** године до **11,00** часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до **10.10.2017.** године до **11,00** часова без обзира на начин достављања.

**27. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Јавно отварање понуда отпочеће **10.10.2017.** године у просторијама Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у **12,00** часова, у Старој Градској кући, други спрат, у 210-1.

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.

Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача.

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени представници понуђача.“

## II

Мења се **Предмер радова за партију 1** на следећи начин: На страни 72/86 позиција 13.01. мења се опис позиције и гласи:

“Izrada poda antistatik epoksidnim samolivom otpornim na jaka fizička i mehanička opterećenja i visoku frekvenciju korišćenja, sa prethodnim antistatik temeljnim premazom i bakarnim trakama sa uzemljenjem po uputstvu proizvođača. Boja i ton po izboru investitora od osnovnih RAL boja. Cena sadrži izradu sonde za uzemljenje i povezivanje bakarnih traka  
Обрачун по м2.”

Позивају се Понуђачи, да приликом подношења понуде попуне и приложе **ИЗМЕЊЕНИ ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 1.** из ове Измене конкурсне документације.

## III

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку

## IZMENJENI PREDMER RADOVA PARTIJA 1

MESNA ZAJEDNICA ŠUPLJAK

Objekat: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE

Mesto gradnje: ŠUPLJAK, ARPADA KOSTOLANJIJA br. 108

### OPIS I PREDMER RADOVA

**NAPOMENA:** Obavezan obilazak objekta sa predstavnikom investitora za realno formiranje cena.

#### V. FAZA

##### A. GRAĐEVINSKI RADOVI

|                            |   | J.M.           | KOLIČINA | Jed.cena bez PDV-a | Jed.cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
|----------------------------|---|----------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Pripremni radovi</b> |   |                |          |                    |                    |                       |                       |
|                            | severna fasada objekta  |                |          |                    |                    |                       |                       |
| 1.02.                      | Montaža i demontaža metalne cevaste pokretne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti stabilna i moguća za prenošenje duž fasade. Na svakih 2m visine postaviti radne plathorme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m <sup>2</sup> vertikalne projekcije montirane skele. | m <sup>2</sup> | 10       |                    |                    |                       |                       |

|                   |  | Ukupno: |          |                    |                    |                       |                       |
|-------------------|--|---------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Radovi rušenja |  | J.M.    | KOLIČINA | Jed.cena bez PDV-a | Jed.cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| 2.01.             | Demontaža drvenih protivpožarnih stepenica, krak dužine L=5m. Šut sakupiti i transportovati na daljinu od 50m od objekta. Obračun paušalno.  | paušal. | 1,00     |                    |                    |                       |                       |
|                   | prostorija 25  |         |          |                    |                    |                       |                       |
| 2.02.             | Demontaža drvenog prozora dimenzija 60x140cm, sa utovarom i transportom na gradsku deponiju na udaljenost do 15km. Obračun po komadu.  | kom     | 1,00     |                    |                    |                       |                       |
|                   | prozor kod bine  |         |          |                    |                    |                       |                       |
| 2.03.             | Obijanje krečnog maltera, po obijanje maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Sav šut sakupiti i transportovati na deponiju od 20km od objekta. Obračun po m2. | m2      | 30,00    |                    |                    |                       |                       |
|                   | kuhinja  |         |          |                    |                    |                       |                       |
| 2.04.             | Demontaža vinas ploča, sa sakupljanjem i transportom na deponiju do 20km od objekta. Obračun po m2.  | m2      | 221,50   |                    |                    |                       |                       |
|                   | prostorije 26,27,7,28 (bina i disko)   |         |          |                    |                    |                       |                       |
|                   | kuhinja  |         |          |                    |                    |                       |                       |

|                           |  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|---------------------------|--|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.05.                     | Demontaža horizontalnog i vertikalnog oluka sa objekta. U cenu uračunati demontažu, utovar i transport na gradsku deponiju na udaljenost do 15km. Obračun po m'. | m           | 25,00           |                           |                           |                              |                              |
|                           | nadstrešnica   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| 2.06.                     | Demontaža rasvetnih tela sa nadstrešnice objekta. U cenu uračunati demontažu, utovar i transport na gradsku deponiju na udaljenost do 15km. Obračun po komadu.   | kom         | 6,00            |                           |                           |                              |                              |
|                           | nadstrešnica   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| <b>Ukupno:</b>            |  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| <b>3. Zidarski radovi</b> |  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                           |  | <b>J.M.</b> | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-a</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |
| 3.01.                     | Popravka kventova sa produžnim malterom razmere 1:2:6, sveukupno sa materijalom i radom, širina kventa 20cm. Obračun po m'.                                      |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                           | prostorija 29  | m           | 5               |                           |                           |                              |                              |

|                             |  |                 |                           |                           |                              |                              |  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 3.02.                       | Malterisanje produžnim malterom, razmere 1:3:9 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, „jedinice“ i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. Obračun po m <sup>2</sup> . | m <sup>2</sup>  | 53,00                     |                           |                              |                              |  |
| kuhinja i kotlarnica        |  |                 |                           |                           |                              |                              |  |
| 3.03.                       | Štemanje zida za postavljanje elektroenergetskih instalacija, šut sakupiti, utovariti i odneti na gradsku deponiju na udaljenost do 15km. U cenu uračunati sam rad, materijal i radnu skelu. Obračun po m'.  | m               | 40,00                     |                           |                              |                              |  |
| kuhinja i WC kod kotlarnice |  |                 |                           |                           |                              |                              |  |
| <b>Ukupno:</b>              |  |                 |                           |                           |                              |                              |  |
| <b>4. Tesarski radovi</b>   | <b>J.M.</b>  | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-a</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |  |

|                               |   |             |                 |                          |                           |                        |                       |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 4.01.                         | Nabavka materijala, izrada i montaža novih skrivenih vrata na bini iznad stepenica, sa graničnicima od L profila L30x30x2.5, i kočionim mehanizmom u uspravnom položaju radi upotrebe u vidu ograde stepenica. <b>Za tačno rešenje obavezna provera na licu mesta.</b><br>Obračun po komadu.  | kom         | 1               |                          |                           |                        |                       |
|                               | bina  |             |                 |                          |                           |                        |                       |
| 4.02.                         | Nabavka materijala, izrada i montaža novih spoljnih drvenih stepenica po uzoru na postojeće. Finalnu obrada se vrši u vidu lazurnog premaza u 3 sloja. Sa donje strane stepenišnog kraka oblaganje sa daskama, dmin =20mm, sistemom peo i žljeb, u poprečnom pravcu. Daske fino obraditi i premazati lazurnim premazom u 3 sloja.<br>Obračun za sav materijal i rad paušalno. | paušal.     | 1               |                          |                           |                        |                       |
|                               | spoljna stepenica   |             |                 |                          |                           |                        |                       |
| 4.03.                         | Nabavka materijala i oblaganje unutrašnjih stepenica galerije, širina gazišta Š=150cm, daskama, dmin =20mm, sistemom peo i žljeb, u poprečnom pravcu. Daske fino obraditi i premazati lazurnim premazom u 3 sloja.<br>Obračun po m <sup>2</sup>   | m2          | 5               |                          |                           |                        |                       |
|                               | stepenica galerije  |             |                 |                          |                           |                        |                       |
| <b>Ukupno:</b>                |   |             |                 |                          |                           |                        |                       |
| <b>B. ZANATSKI RADOVI</b>     |   |             |                 |                          |                           |                        |                       |
| <b>5. Suvomontažni radovi</b> |   | <b>J.M.</b> | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez</b> | <b>Ukupna cena sa</b> |

|       |  |    |       | a |  | PDV-a | PDV-om |
|-------|--|----|-------|---|--|-------|--------|
| 5.01. | Oblaganje plafona protivpožarnim gips kartonskim pločama GKF 12,5 mm, sa izradom metalne jednostruke potkonstrukcije, sistem Knauf DIII. Razred vatrootporne zaštite F30, samo sa donje strane. Jednostruku potkonstrukciju izraditi od montažnih letvi preseka 50x30 mm direktno pričvršćenih za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela."<br>Obračun po m². | m2 | 12,00 |   |  |       |        |
|       | kotlarnica   |    |       |   |  |       |        |
| 5.02. | Oblaganje plafona i zidova gips kartonskim pločama GKF 12,5 mm, sa izradom metalne jednostruke potkonstrukcije, sistem Knauf DIII. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela.<br>Obračun po m².   | m2 | 14,00 |   |  |       |        |
|       | kotlarnica   |    |       |   |  |       |        |
| 5.03. | Izrada aluminijumskih lajsni na sve ivice gazišta stepenica.<br>Obračun po m1.   | m1 | 25,00 |   |  |       |        |
|       | spolja kod nadstrešnice, zadnja strana objekta kod velike sale i stepenica bine  |    |       |   |  |       |        |



|                               |   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5.04.                         | Izrada aluminijumskog opšava na ivici bine, celom dužinom bine.<br>Obračun po m1.   | m1          | 14,00           |                           |                           |                              |                              |
|                               | bina i stepenica bine   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| 5.05.                         | Nabavka i montaža aluminijumske lajsne kod kliznih vrata prostorije 27-26, i ispuniti međuprostor između vrata i lajsne sa Sika-Flex-om.<br>Obračun po m1.  | m1          | 14,00           |                           |                           |                              |                              |
|                               | prostorija 27-26  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| <b>Ukupno:</b>                |   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| <b>7. Stolarski radovi</b>    |   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                               |   | <b>J.M.</b> | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-a</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |
| 7.01.                         | Radionička izrada i montaža jednokrlnih okretno nagibnih PVC prozora. Prilikom ugradnje obavezna brtvila, gumeni dihtunzi i pokrivne lajsne po celom obimu. Dimenzije proveriti na licu mesta.<br>Obračun po komadu |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                               | dimenzije bina 60/140   | kom         | 1,00            |                           |                           |                              |                              |
|                               | dimenzije podrum 40/60  | kom         | 1,00            |                           |                           |                              |                              |
| <b>Ukupno:</b>                |   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| <b>8. Keramičarski radovi</b> |   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                               |   | <b>J.M.</b> | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-a</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |

|                            |   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|----------------------------|---|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8.01.                      | Nabavka materijala i oblaganje gazišta i čela stepenica podnim angobiranim keramičkim pločicama sa lepljenjem. Obračun po m2.   | m2          | 30,00           |                           |                           |                              |                              |
|                            | prostorija 29, 28, 19, 20, ulazi kod 27, ulaz 1, pragovi 31   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| 8.02.                      | Nabavka materijala i testerasto opločenje podnožja (sokla) pored stepenica, visine 10cm, podnim keramičkim pločicama, sa lepljenjem.  | m1          | 9,45            |                           |                           |                              |                              |
|                            | prostorija 29   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| 8.03.                      | Nabavka materijala i polaganje zidnih keramičkim pločica dimenzija 20x20cm, preko postojeće zidne obloge. U cenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m <sup>2</sup> . | m2          | 30,00           |                           |                           |                              |                              |
|                            | kuhinja i WC kod kotlarnice   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| 8.05.                      | Izrada potprozorske klupice od keramičkih pločica 33x33cm.. U cenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m'.  | m1          | 3,20            |                           |                           |                              |                              |
|                            | galerija  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| <b>Ukupno:</b>             |   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| <b>10. Limarski radovi</b> |   | <b>J.M.</b> | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-a</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |
| 10.01.                     | Nabavka materijala i solbanaka belim plastificiranim limom d=0.55 mm, razvijene širine 33 cm. Obračun po m'.  | m1          | 2,00            |                           |                           |                              |                              |
|                            | prozor bine i prozor podruma  |             |                 |                           |                           |                              |                              |

|                                      |  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10.02.                               | Nabavka materijala, izrada i postavljanje visećih oluka polukružnog oblika, prečnika 15 cm, od pocinkovanog lima d=0.55 mm, u cenu uračunati i držače oluka. Obračun po m'.  | m1          | 21,00           |                           |                           |                              |                              |
|                                      | nadstrešnica   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| 10.03.                               | Nabavka materijala, izrada i postavljanje olučnih vertikalna kružnog preseka, prečnika 15cm, od pocinkovanog lima d=0.55 mm.   | m1          | 4               |                           |                           |                              |                              |
|                                      | kod prostorije 29 povezivanje oluka na postojeću vertikalnu na čošku objekta   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| 10.04.                               | Nabavka materijala i opšivanje veze između krovnog pokrivača, trapezastog lima nadstrešnice i zidne obloge, lim RŠ= 50cm. Obračun po m'.   | m1          | 30              |                           |                           |                              |                              |
|                                      | velika nadstrešnica i nadstrešnica kod bine  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| <b>Ukupno:</b>                       |  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
| <b>12. Molersko farbarski radovi</b> |  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                                      |  | <b>J.M.</b> | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-a</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |
| 12.01.                               | Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Obračun po m². | m2          | 71,65           |                           |                           |                              |                              |
|                                      | kuhinja, WC kod kotlarnice i kotlarnica  |             |                 |                           |                           |                              |                              |

|                                 |   |                |                 |                           |                           |                              |                              |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12.02.                          | Bojenje fino malterisanih zidova i plafona. Sve površine brusiti, gipsovati, neutralizovati i impregnirati. Predbojiti poludisperzionom bojom prvi put i ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti disperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru investitora. Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup> | 71,65           |                           |                           |                              |                              |
|                                 | kuhinja, WC kod kotlarnice i kotlarnica   |                |                 |                           |                           |                              |                              |
| 12.03.                          | Bojenje čeličnih varta podruma 100/210 sa podlogom i bojom za čelik. Boja i ton po izboru investitora. Obračun po komadu.   | kom            | 1               |                           |                           |                              |                              |
| <b>Ukupno:</b>                  |   |                |                 |                           |                           |                              |                              |
| <b>13. Podopolagački radovi</b> |   | <b>J.M.</b>    | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-a</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |
| 13.01.                          | Izrada poda antistatik epoksidnim samolivom otpornim na jaka fizička i mehanička opterećenja i visoku frekvenciju korišćenja, sa prethodnim antistatik temeljnim premazom i bakarnim trakama sa uzemljenjem po uputsvu proizvođača. Boja i ton po izboru investitora od osnovnih RAL boja. Cena sadrži izradu sonde za uzemljenje i povezivanje bakarnih traka<br>Obračun po m <sup>2</sup> . | m <sup>1</sup> | 221,50          |                           |                           |                              |                              |
|                                 | prostorije: 26,27,28, 7   |                |                 |                           |                           |                              |                              |

|                               |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
|-------------------------------|--|----|--------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 13.02.                        | Nabavka materijala i izrada izravnavajućeg sloja od samonivelišućeg materijala na cementnoj bazi. Izravnavajući sloj je min debljine 3mm. Prethodno naneti prajmer na betonsku površinu očišćenu od prašine i nečistoća.<br>Obračun po m2. | m1 | 221,50 |  |  |                                      |                                      |
|                               | prostorije: 26,27,28, 7  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| <b>Ukupno:</b>                |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| <b>REKAPITULACIJA:</b>        |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
|                               |  |    |        |  |  | <b>Ukupna<br/>cena bez<br/>PDV-a</b> | <b>Ukupna<br/>cena sa<br/>PDV-om</b> |
| <b>A. GRAĐEVINSKI RADOVI</b>  |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| 1. Pripremni radovi           |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| 2. Radovi rušenja             |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| 3. Zidarski radovi            |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| 4. Tesarski radovi            |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| <b>B. ZANATSKI RADOVI</b>     |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| 5. Suvomontažni radovi        |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| 7. Stolarski radovi           |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| 8. Keramičarski radovi        |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| 10. Limarski radovi           |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| 12. Molersko farbarski radovi |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
| 13. Podopolagački radovi      |  |    |        |  |  |                                      |                                      |
|                               |  |    |        |  |  | <b>Ukupna</b>                        | <b>Ukupna</b>                        |

|  |   |      |          |                    |                    |                       | cena bez PDV-a        | cena sa PDV-om |  |
|--|---|------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|
| <b>SVE UKUPNO ZANATSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI:</b> |   |      |          |                    |                    |                       |                       |                |  |
| <b>C. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI</b>            |   |      |          |                    |                    |                       |                       |                |  |
|  |   | J.M. | KOLIČINA | Jed.cena bez PDV-a | Jed.cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |                |  |
| <b>1. Radovi rušenja</b>                         |   |      |          |                    |                    |                       |                       |                |  |
| 1.01.  | Demnotaža rasvetnih tela, neonskih sijalica sa utovarom i transportom na gradsku deponiju na udaljenost do 15km. Obračun po komadu.   | kom  | 2,00     |                    |                    |                       |                       |                |  |
|  | kuhinja   |      |          |                    |                    |                       |                       |                |  |
| 1.02.  | Demontaža kablova električne instalacije sa utovarom i transportom na gradsku deponiju na udaljenost do 15km. Obračun po m.   | m    | 12,00    |                    |                    |                       |                       |                |  |
|  | kuhinja   |      |          |                    |                    |                       |                       |                |  |
| 1.03.  | Demontaža razvodnog ormara dimenzija 40x60cm, skidanje električnih vodova sa ormara i utovar i transport ormara na gradsku deponiju na udaljenost do 15km. U cenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu. | kom  | 1,00     |                    |                    |                       |                       |                |  |
|  | nadstrešnica  |      |          |                    |                    |                       |                       |                |  |
| 1.04.  | Demontaža prekidača, utovar i transport ormara na gradsku deponiju na udaljenost do 15km. U cenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.  | kom  | 1,00     |                    |                    |                       |                       |                |  |

|  |   |             |                 |                           |                           |                              |                              |  |
|--|---|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|  | kuhinja   |             |                 |                           |                           |                              |                              |  |
| <b>Ukupno:</b>                             |   |             |                 |                           |                           |                              |                              |  |
| <b>2. Instalaterski radovi</b>             |   | <b>J.M.</b> | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-a</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |  |
| 2.01.                                      | kanalica za elektro vodove  | m           | 10,00           |                           |                           |                              |                              |  |
|  | DJ kabina kod bine  |             |                 |                           |                           |                              |                              |  |
| 2.02.                                      | Uvezivanje bojlera na električnu mrežu nakon zamene kablova. U cenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu.   | kom         | 1,00            |                           |                           |                              |                              |  |
|  | kuhinja   |             |                 |                           |                           |                              |                              |  |
| 2.03.                                      | Vraćanje demontiranog električnog trožilnog kabla. U cenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m.  | m           | 12,00           |                           |                           |                              |                              |  |
|  | kuhinja   |             |                 |                           |                           |                              |                              |  |
| <b>Ukupno:</b>                             |   |             |                 |                           |                           |                              |                              |  |
| <b>3. Elementi električnih instalacija</b> |   | <b>J.M.</b> | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-a</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |  |
| 3.01.                                      | Nabavka i montaža razvodne kutije sa obradom rupe na mestu ugradnje i povezivanjem vodova unutar kutije. U cenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po komadu. | kom         | 4               |                           |                           |                              |                              |  |
|  | bina  |             |                 |                           |                           |                              |                              |  |

|                   |       |  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|-------------------|-------|--|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   | 3.02. | Nabavka i ugradnja trofaznog utikača sa kutijom i povezivanjem na električnu mrežu.<br>Obračun za sav materijal i rad po komadu.                   | kom         | 1               |                           |                           |                              |                              |
|                   |       | kuhinja  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                   | 3.03. | Nabavka i ugradnja monofaznog utikača sa kutijom i povezivanjem na električnu mrežu.<br>Obračun za sav materijal i rad po komadu.                  | kom         | 2               |                           |                           |                              |                              |
|                   |       | kuhinja  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                   | 3.04. | Nabavka i ugradnja prekidača sa kutijom i povezivanjem na električnu mrežu.<br>Obračun za sav materijal i rad po komadu.                           | kom         | 1               |                           |                           |                              |                              |
|                   |       | bina   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                   | 3.05. | Nabavka i ugradnja razvodnog ormara dimenzija 40X60cm sa povezivanjem na električnu mrežu.<br>Obračun za sav materijal i rad po komadu.            | kom         | 1               |                           |                           |                              |                              |
|                   |       | bina   |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                   |       |  |             |                 | <b>Ukupno:</b>            |                           |                              |                              |
|                   |       |  | <b>J.M.</b> | <b>KOLIČINA</b> | <b>Jed.cena bez PDV-a</b> | <b>Jed.cena sa PDV-om</b> | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |
| <b>4. Rasveta</b> |       |  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                   | 4.01. | Nabavka i montaža reflektora.<br>U cenu uračunati sav rad i materijal.<br>Obračun po komadu.   | kom         | 3               |                           |                           |                              |                              |
|                   |       | stepenice kod bine, iznad podruma  |             |                 |                           |                           |                              |                              |
|                   | 4.02. | Nabavka i postavljanje nove LED rasvete na nosačima nadstrešnice sa povezivanjem na električnu mrežu.<br>Obračun za sav materijal i rad po komadu. | kom         | 6               |                           |                           |                              |                              |



|   |                              |                              |
|---|------------------------------|------------------------------|
| nadstrešnica                                  |                              |                              |
|   | <b>Ukupno:</b>               |                              |
|   |                              |                              |
|   | <b>REKAPITULACIJA:</b>       |                              |
|   | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |
| <b>C. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI</b>         |                              |                              |
| <b>1. Radovi rušenja</b>                      |                              |                              |
| <b>2. Instalaterski radovi</b>                |                              |                              |
| <b>3. Elementi električnih instalacija</b>    |                              |                              |
| <b>4. Rasveta</b>                             |                              |                              |
|   |                              |                              |
|   | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |
| <b>SVE UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI</b> |                              |                              |
|   |                              |                              |
|   | <b>ZBIRNA REKAPITULACIJA</b> |                              |
|   |                              |                              |
|   | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |
| <b>UKUPNO ZANATSKI GRAĐEVINSKI RADOVI</b>     |                              |                              |
| <b>UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI</b>     |                              |                              |
|   |                              |                              |
|   | <b>Ukupna cena bez PDV-a</b> | <b>Ukupna cena sa PDV-om</b> |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | <b>SVE UKUPNO</b> |  |
|--|-------------------|--|