

Republika Srbija  
Autonomna Pokrajina Vojvodina  
Grad Subotica  
Gradska Uprava  
Komisija za javne nabavke  
Broj: IV-404-192/2018  
Datum: 28.05.2018.  
Subotica  
Trg slobode 1

## **8. PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - JN K 23/18**

Komisija javne nabavke, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) na postavljena pitanja dana 25.05.2018. godine u postupku javne nabavke radova JN K 23/18 Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház u Subotici, blagovremeno daje sledeći odgovor:

### 49. PITANJE

U delu I; AG radovi novi deo objekta; U grupi radova X Bravarski radovi; pozicija X.1 klizna akustična vrata dim.1180x790cm i pozicija X.2 klizna akustična vrata dim.945x870cm. Opisom pozicije navedeno je da se vrata rade u akustičnoj obradi po JUS-u u S klasi, da su krila obložena duplim limom i da je ispuna akustična, da su okov, šarke, patent brava za protivpanično otvaranje i uređaj za automatsko zatvaranje po izboru projektanta.

Pitanja su:

Da li su vrata protivpožarna, a ako jesu na koliko minuta treba raditi protivpožarnost?

Imajući u vidu da je fasadna obloga na mestu ugradnje tih vrata gotova, koliko može biti maksimalna debljina vrata?

Da li da se ponudom predvidi otvaranje i zatvaranje vrata na elektro pogon, pa ako se isto predviđa, koja maksimalna brzina otvaranja vrata treba da bude?

Kolika minimalna vrednost akustičnosti izražena u decibelima (dB) treba da bude?

### **ODGOVOR :**

DEO I AG radovi novi deo objekta X BRAVARSKI RADOVI pos X.1 i pos X.2

Vrata nisu protivpožarna.

Debljina vrata minimalno treba da bude 30 cm. Šina sa klizačima u gornjoj zoni sa nalazi van ravnih gotove fasadne obloge.

Vrata treba da se otvaraju na ručni i elektromotorni pogon. Brzina otvaranja do 0,3m/s.

Akustička obrada po JUS-u S (specijalana) klasa  $R \geq 40$ dB.

Vrata izvedena u svemu u skladu sa Elaboratom zvučne zaštite uz glavni projekat adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "NARODNO POZORIŠTE-NARODNO KAZALIŠTE-NEPSZINHAZ", izradjenom od strane "Laboratorije za akustiku" Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

### 50. PITANJE

Deo I; AG radovi novi deo objekta; Pozicija XIV.2 Dekorativna štampa na kliznim vratima na fasadi.

Molimo Vas za detalj štampe kao i vrstu materijala koji treba da ponudimo.

### **ODGOVOR :**

Detalji ( slova , brojevi , patern ) biti dostavljen izvođaču u digitalnom obliku i uradjeni u svemu prema uputstvu projektanta .Površina data u predmeru data je za obostranu štampu na vratima

Izvođač je dužan da ponudi vrstu materijala ,odgovarajuću za spoljnu ugradnju , otpornu na atmosferske uticaje