



Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Gradska Uprava
Komisija za javne nabavke
Broj: IV-404-192/2018
Datum: 24.05.2018.
Subotica
Trg slobode 1

4. PITANJE I ODGOVOR U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - JN K 23/18

Komisija javne nabavke, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) na postavljena pitanja dana 21.05.2018. godine u postupku javne nabavke radova JN K 23/18 Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház u Subotici, blagovremeno daje sledeći odgovor:

1. PITANJE :

U predmerima u elektro delu navedeno je :”SVA OPREMA I MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRANA , NOVA I KVALITETNA OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA. PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDA PROIZVOĐAČA I TAČAN TIP OPREME.”

Ako je potrebno da navedemo tip i proizvođača opreme gde to da uradimo pošto u predmerima nije ostavljen prostor za upisivanje tipa ponuđene opreme, ili to nije neophodno u ovoj fazi.

ODGOVOR:

U ovoj fazi nije neophodno navesti proizvođača opreme. Ponuđena oprema mora da zadovoljava projektom tražene karakteristike

2. PITANJE :

U delu II ; Vodovod, postoji greška u zbirnoj rekapitulaciji, pošto ne postoji grupa D.1 Razvod hladne vode. Postoji samo grupa D. Razvod tople vode. U predmeru radova stoji D. Unutrašnji vodovod, ali ne postoji rekapitulacija za vodovod, a sastoji se od D.1 Razvod hladne vode i D.2 Razvod tople vode.

Molim Vas za pojašnjenje kako da vrednost radova za grupu D.1 Razvod hladne vode uvrstimo u pomenutu rekapitulaciju, ili da izvršite ispravku u konkursnoj dokumentaciji i objavite novu Rekapitulaciju za pomenutu grupu.

ODGOVOR:

izmena konkursne dokumentacije na strani 320/515

U konkursnoj dokumentaciji u zbirnoj rekapitulaciji treba da stoji u tabeli D1 ukupno razvod hladne vode i D2 ukupno razvod tople vode

	REKAPITULACIJA				
A	Ukupno priključak na vodovod				
B	Ukupno sanitarni uređaji				
C	Ukupno pumpna stanica				
D1	Ukupno razvod hadne vode				
D2	Ukupno razvod tople				
E	Ukuupno hidrantska mreža				
	UKUPNO VODOVOD				

3. PITANJE :

U delu I; AG radovi stari deo objekta; pozicije IV/8 i IV/10 CENOM OBUHVATITI I PROFILACIJU, I IZRADU METALNIH ŠABLONA ZA IZRADU TRAŽENE PROFILACIJE.

Da li se malterisanje radi sa profilacijama? Ukoliko se rade profilacije molimo Vas za detalje profila za navedene pozicije.

ODGOVOR:

Svi traženi detalji nalaze se u okviru tehničke dokumentacije, u okviru projekta enterijera starog zaštićenog dela objekta. Profilacije se rade na osnovu sačuvanih originalnih uzoraka.

4.PITANJE :

Da li je moguće dobiti šeme za Bravarske, Stolarske, Livačke i Gipsarske radove, pošto je nemoguće sve detalje sagledati prilikom uvida u projektno tehničku dokumentaciju?

ODGOVOR:

Svi traženi detalji nalaze se u okviru tehničke dokumentacije, u okviru projekta enterijera starog zaštićenog dela objekta

5. PITANJE :

Deo II; AG radovi stari deo objekta; pozicija VI/4 IZRADA AKUSTIČNE (PRIGUŠNE) IZOLACIJE PODA HODNIKA U PLIVAJUĆEM SLOJU OD TVRDE GUME U TRAKAMA D=5MM, ATESTIRANE ČVRSTOĆE NA PRITISAK MIN.2.5KG/CM2 (0.25MPA)....

Da li je zaista neophodno da kompletna površina akustične podloge za plivajući pod bude izložena tako viskom nivou opterećenja od 25000kg/m2? Akustični pod koji trpi ovoliko opterećenje postoji, ali je zbog visoke cene uobičajeno da se takav tip poda postavlja isključivo u zonama koje trpe baš toliko velike pritiske (oslonci stubova, oslonci mašina, opreme i dr.), dok se u ostalim delovima ugrađuje standardniji drastično jeftiniji materijal. Pošto je ovo veoma skupo rešenje, da li se mora nuditi guma traženih karakteristika?

ODGOVOR:**Izmena konkursne dokumentacije na str 254/515:**

Izmena opisa pozicije DEO II VI Izolaterski radovi pos 4

Nakon konsultacija sa projektantom akustike menja se opis i glasi :

4	Nabavka materijala, transport i polaganje akustičke (prigušne) izolacija pada HODNIKA u plivajućem sloju od meke reciklirane gume u rolni d=5mm, max. širine 210cm, (Proizvođač Tigar Pirot ili ekv.) Obračun po m2.				
	Obračun po	m2			
4.1	Kota ±0.00		118.08		
4.2	kota +3.60		51.50		
4.3	Kota +6.75		75.86		
4.4	Kota +9.90		84.15		
4.5	Kota +13.05		84.15		
4-6	Kota +16.20		84.15		
4.7	Kota +19.35		84.15		
4.8	Kota +22.50		170.13		
	ukupno m2		752.17		

Kako odgovor sadrži izmenu Konkursne dokumentacije, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije