

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Суботица  
Градска управа  
Комисија за јавне набавке  
Број: IV-404-235/2018  
Дана: 31.05.2018. г.  
С у б о т и ц а  
Трг слободе бр. 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),  
Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –  
ЗА НАБАВКУ – РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ТРОКАДЕРО  
У МЗ АЛЕКСАНДРОВО 4. ФАЗА**

Дана 17.05.2018. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на санацији објекта Трокадеро у МЗ Александорво – 4. фаза, редни број ЈН К 29/18.

У Конкурсној документацији се врше следеће измене:

**I**

**У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 29/18 у поглављу Поглављу VIII ПРЕДМЕР РАДОВА** врше се следеће измене:

На страни 52/59 позиција 5. допуњује се димензијама и описом радова  
(у складу са одговором на питање 1)

На страни 56/59 брише се позиција број 6“.  
(у складу са одговором на питање 2)

**II**

U prilogu ove Izmene konkursne dokumentacije objavljuju se izmenjene strane **PREDMER RADOVA** 51/59, 52/59, 56/59 i 57/59.

**POZIVAJU SE PONUĐAČI DA PRILIKOM PODNOŠENJA PONUDE POPUNE I PRILOŽE IZMENJENE STRANE PREDMERA RADOVA IZ OVE IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE.**

**III**

U ostalom delu Konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Комисија за јавне набавке

<b>"B"</b>	<b>ZANATSKI RADOVI</b>						
<b>VI</b>	<b>STOLARSKI RADOVI</b>						
	<i>Napomena: tačne dimenzije stolarije izmeriti na licu mesta !</i>	Jed. mere	količina	Jedinična cena bez PDV	Jedinična cena sa PDV	Ukupna cena bez PDV	Ukupna cena sa PDV
1	Nabavka i ugrađivanje prozora od PVC profila ojačanih sa čeličnim profilima sa zastakljenjem niskoemisionim dvostrukim staklom (Ar) 4+15+4mm, usklađeno sa elaboratom energetske efikasnosti. U cenu uračunati nabavku i montažu tipskih prozorskih daske od PVC-a sa svim elementima za montažu. Obračun po komadu kompletno ugrađene stolarije.						
	PR3 prozor dim 230/75cm	kom	1,00				
	PR4 prozor dim 230/100cm	kom	6,00				
2	Stakleni portal dim 501/255	kom	1				
		<b>Ukupno stolarski radovi</b>					
<b>VII</b>	<b>BRAVARSKI RADOVI</b>						
1	Farbanje demontiranih prozornih rešetki. U cenu uračunati skidanje postojeće farbe, zaštitni premaz protiv korozije i finalni premaz bojom za metale dva puta u boji po izboru Investitora i projektanta sa svim potrebnim predradnjama, kao i montažu prozornih rešetki. Kompletno izvedeno obračunava se po komadu kompletno montirane rešetke.						
	dim 230/100	kom	3,00				
	dim 230/75	kom	2,00				
	dim 230/190	kom	3,00				
	dim 230/175	kom	2,00				

2	Izrada i ugrađivanje novih metalnih rešetki ispred prozora. Rešetke pričvrstiti za zid pored prozora. U cenu uračunati i zaštitni premaz protiv korozije i finalni premaz bojom za metale dva puta u boji po izboru investitora i projektanta. Rešetke izvesti po uzetim tačnim merama sa postojećih rešetki na objektu i izraditi iste po obliku. Kompletno izvedeno obračunava se po komadu kompletno montirane rešetke.						
	dim 230/100	kom	6,00				
3.	Nabavka, transport materijala i postavljanje ograde i rukohvata na stepeniste sa dvorisne strane objekta, kod ulaza za vrtic.	pauš.	1,00				
4.	Nabavka, transport materijala i postavljanje montazne nadstresnice iznad stepenista sa dvorisne strane objekta, kod ulaza za vrtic.	kom	1,00				
5.	Nabavka, transport materijala i postavljanje montaznih drvenih pregrada u plastificiranom okviru sa bezbednim i zaobljenim ivicama i fiksiranim u zid i pod. Obracun pausalno. Mere pregrada uzeti na licu mesta. Dimenzije pregrada koje treba izraditi po navedenoj poziciji: 1. pregrada je dimenzija 90x100cm 2. pregrada je dimenzija 75x100cm Pregrade se postavljaju između dečijih toaleta u vertiću. U cenu je potrebno uračunati šarke za vrata (pregrada 70x100) i sitan materijal za fiksiranje u po i zid.	pauš.	1,00				
				<b>Ukupno bravarski radovi</b>			

**PREDMER RADOVA MAŠINSKIH INSTALACIJA****2.1. PRIKLJUČNI GASOVOD**

R.BR.	NAZIV	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
<b>MAŠINSKI RADOVI</b>							
1	Nabavka i montaža PE80 cevi za gasovode za radni pritisak do 4 bar, serije S5/SDR11, prema SRPS EN 1555-1:2011						
	PE80 Ø20x3.0 mm	m	61				
2	Nabavka i montaža sedlastog komada						
	PE80 Ø32x3,0 mm / Ø20x3.0 mm	kom	1				
3	Nabavka i montaža podzemne PE kuglaste slavine sa produžnim vretenom dužine 800 mm						
	DN25 PN4 (za PE cev dim. Ø20 mm)	kom	1				
4	Nabavka i montaža prelaznog komada PE/Č.						
	dim. PE Ø20x3.0 mm / Č DN32	kom	1				
5	Nabavka i montaža kompletnog mernog regulacionog seta (KMRS)						
	tip G-4 (Qmax=6 Sm <sup>3</sup> /h)	kpl.	1				

	Nakon uspešne probe sačiniti zapisnik.	pauš.	1				
6	Pripremno-završni radovi i unutrašnji transport.	pauš.	1				
<b>UKUPNO MAŠINSKI RADOVI</b>							