

SPECIFIKACIJA ZA JAVNU NABAVKU  
MALE VREDNOSTI

«TEKUĆE ODRŽAVANJE TRASE UKINUTE ŽELJEZNIČKE PRUGE  
SUBOTICA – CRVENKA NA STACIONAŽI 4km+500m do 7km+500m»

Cilj izvođenja radova tekućeg održavanja na delu pomenute trase je njeno osposobljavanje za saobraćaj poljoprivrednih mašina. Prethodno je pribavljena saglasnost J.P. «Železnice Srbije».

Na osnovu dopisa mesnih zajednica Stari Žednik (broj predmeta IV-11-340-3/2010), Đurđin (broj predmeta IV-11-340-3-1/2010) i Verušić (broj predmeta II-344-319/2010), te na osnovu Odluke o budžetu Grada Subotice za 2010. godinu («Sl. list Grada Subotice» br. 6 od 18. 03. 2010. godine) i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2010. godinu («Sl. list Grada Subotice» br. 31 od 28. 09. 2010. god.), Služba Gradske uprave nadležna za poslove lokalno ekonomskog razvoja, privrede, poljoprivrede i turizma prilaže specifikaciju radova jer je na ovom delu trase potrebno izvršiti samo ravnanje, nasipanje i sabijanje kamena tucanika u površinskom sloju.

**PREDMER RADOVA**

**Tekuće održavanje trase ukinute željezničke pruge Subotica-Crvenka na  
stacionaži od 4km+500m do 7km+500m**

| R. br. | OPIS RADOVA   | Jedini-<br>ca<br>mere | Količina  | Cena po<br>jed.mere<br>(din/m <sup>2</sup> ) | UKUPNA VREDNOST<br>U DINARIMA |           |
|--------|---|-----------------------|-----------|--|-------------------------------|-----------|
|        |   |                       |           |  | Bez PDV-a                     | Sa PDV-om |
| 1.     | Dovođenje trase u prvobitno stanje izradom nosećeg tamponskog sloja od tucanika krupnoće zrna Ø-31,5mm d=7cm u proseku, te ravnanje i nabijanje. Obračun po m <sup>2</sup> stvarno izvedenih količina 3000,00 x 4,00=12.000,00 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>        | 12.000,00 |  |                               |           |
| 2.     | Minimalno skidanje bankine pored trase sa obe strane i oblikovanje profila bankine. Obračun po m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>        | 3.000,00  |  |                               |           |
|        | <b>UKUPNO bez PDV-a</b>   |                       |           |  |                               |           |

DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA:

Prema prosečnim vremenskim prilikama u ovom delu godine, radovi će se izvršiti u periodu od 25. novembra do 20. decembra 2010. godine.

NADZOR:

Nadležna Služba Gradske uprave za poslove lokalnog ekonomskog razvoja, privrede, poljoprivrede i turizma, imenovaće nadzorni organ u cilju vršenja poslova nadzora o obavljenim radovima.

DINAMIKA PLAĆANJA:

- I AVANS ..... NAKON POTPISIVANJA UGOVORA U ROKU OD 8 DANA.....25%
- II KONAČNA ISPLATA.....NAKON ZAVRŠETKA RADOVA I DOSTAVLJENOG IZVEŠTAJA NADZORNOG ORGANA U ROKU OD 8 DANA.....75%



Šef Službe  
*Mirko Ostrogonac*  
Mirko Ostrogonac dipl.ing.