

SPECIFIKACIJA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI

**« TEKUĆE ODRŽAVANJE TRASE UKINUTE ŽELJEZNIČKE PRUGE
SUBOTICA – CRVENKA NA STACIONAŽI 7 km + 500 m do 10 km + 500 m
U 2011. GODINI »**

Cilj izvođenja radova održavanja trase ukinute željezničke pruge Subotica – Crvenka, ukupne dužine 3 km (7 km + 500 m do 10 km + 500 m), jeste njeno osposobljavanje za saobraćaj poljoprivrednih mašina sa poljoprivrednih gazdinstava u neposrednoj blizini. Trasa ukinute pruge Subotica – Crvenka nalazi se na sredokraći magistralnih puteva Subotica – Sombor i Subotica – Novi Sad i koja se uz tekuće održavanje može osposobiti za saobraćaj, što će doprineti bržem i ekonomičnijem prevozu repromaterijala i ubranih poljoprizvoda.

Nekoliko Mesnih Zajednica pokrenulo je inicijativu prema gradskoj Upravi da se trasa na relaciji Subotica – Đurđin etapno osposobi za saobraćaj nasipanjem, ravnanjem i sabijanjem nosećeg sloja tucanika; Stari Žednik (broj Predmeta IV – 11 – 340 – 3 / 2010), Đurđin (broj Predmeta IV – 11 – 340 – 3 – 1 / 2010) i Verušić (broj Predmeta II – 344 – 319 / 2010).

Na osnovu odluke o budžetu grada Subotice za 2011. godinu (" Službeni list grada Subotice " broj 44 od 22. 12. 2010. godine) i finansijskog plana funkcije 420 – poljozaštita, korisnik 25 (tekuće održavanje trase ukinute željezničke pruge Subotica – Crvenka) obezbeđena su novčana sredstva za finansiranje radova tekućeg održavanja trase dužine 3 km na stacionaži 7 km + 500 m do 10 km + 500 m.

Dinamika izvođenja radova:

· prema prosečnom stanju vremenskih prilika u ovom delu godine, radove izvršiti u roku od najviše 20 radnih dana od dana sklapanja Ugovora.

Nadzor

· nadležna služba Gradske uprave za poslove poljoprivrede, predložiće načelnici Gradske uprave Subotica, imenovanje nadzornog organa u cilju vršenja poslova nadzora nad obavljenim radovima.

Dinamika plaćanja

- 1. avans ----- nakon potpisivanja Ugovora u roku od 8 dana ----- 25 %
- 2. konačna isplata ----- nakon završetka radova i dostavljenog izveštaja nadzornog organa u roku od 8 dana ----- 75 %

PREDMER RADOVA

**Tekuće održavanje trase ukinute željezničke pruge Subotica – Crvenka na stacionaži od
7 km + 500 m do 10 km + 500m**

R. br.	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	Cena po jed.mere (din/m ²)	UKUPNA VREDNOST U DINARIMA Bez PDV-a Sa PDV-om
1.	Dovođenje trase u prvobitno stanje izradom nosećeg tamponskog sloja od tucanika krupnoće zrna Ø - 31,5 mm d = 7 cm u preseku, te ravnanje i nabijanje. Obračun po m ² stvarno izvedenih količina: 3. 000, 00 x 4, 00 = 12. 000, 00 m ²	m ²	12. 000, 00		
2.	Minimalno skidanje bankine pored trase sa obe strane i oblikovanje profila bankine. Obračun po m ²	m ²	3. 000, 00		
	UKUPNO bez PDV - a				

Šef službe:
Mirko Ostrogonac

